

Abschätzung des zu erwartenden Wasserstandes in den Teichen - 67.11 - 02.09.2009

Daten von 61.42:

Tag	Katastername	Rechtswert	Hochwert	Abstich	Bezugspunkt	GWStand_mNN		unter Gelände	unter Gelände
09.04.2009	VO-011	4403312	5796262	1,100000024	Rohroberkante	73,81			73,81 0,49
13.10.2008	VO-011	4403312	5796262	1,960000038	Rohroberkante	72,95	72,95	1,35	
27.03.2008	VO-011	4403312	5796262	0,870000005	Rohroberkante	74,04			74,04 0,26
17.10.2007	VO-011	4403312	5796262	1,25999999	Rohroberkante	73,65	73,65	0,65	
06.04.2007	VO-011	4403312	5796262	0,980000019	Rohroberkante	73,93			73,93 0,37
20.10.2006	VO-011	4403312	5796262	2,799999952	Rohroberkante	72,11	72,11	2,19	
21.04.2006	VO-011	4403312	5796262	1,120000005	Rohroberkante	73,79			73,79 0,51
19.10.2005	VO-011	4403312	5796262	2,200000048	Rohroberkante	72,71	72,71	1,59	
19.04.2005	VO-011	4403312	5796262	1,149999976	Rohroberkante	73,76			73,76 0,54
18.10.2004	VO-011	4403312	5796262	1,960000038	Rohroberkante	72,95	72,95	1,35	
22.04.2004	VO-011	4403312	5796262	1,149999976	Rohroberkante	73,76			73,76 0,54
03.11.2003	VO-011	4403312	5796262	1,330000043	Rohroberkante	73,58	73,58	0,72	
15.04.2003	VO-011	4403312	5796262	1,269999981	Rohroberkante	73,64			73,64 0,66
15.10.2002	VO-011	4403312	5796262	1,610000014	Rohroberkante	73,30	73,30	1,00	
15.04.2002	VO-011	4403312	5796262	0,959999979	Rohroberkante	73,95			73,95 0,35
12.10.2001	VO-011	4403312	5796262	1,740000001	Rohroberkante	73,17	73,17	1,13	
19.04.2001	VO-011	4403312	5796262	1,090000033	Rohroberkante	73,82			73,82 0,48
18.10.2000	VO-011	4403312	5796262	2,529999971	Rohroberkante	72,38	72,38	1,92	
13.04.2000	VO-011	4403312	5796262	1,059999943	Rohroberkante	73,85			73,85 0,45
20.10.1999	VO-011	4403312	5796262	2,240000001	Rohroberkante	72,67	72,67	1,63	
21.04.1999	VO-011	4403312	5796262	1,139999986	Rohroberkante	73,77			73,77 0,53
21.10.1998	VO-011	4403312	5796262	1,769999981	Rohroberkante	73,14	73,14	1,16	
20.04.1998	VO-011	4403312	5796262	1,029999971	Rohroberkante	73,88			73,88 0,42
20.10.1997	VO-011	4403312	5796262	2,339999914	Rohroberkante	72,57	72,57	1,73	
20.04.1997	VO-011	4403312	5796262	1,100000024	Rohroberkante	73,81			73,81 0,49
20.09.1996	VO-011	4403312	5796262	2,910000086	Rohroberkante	72,00	72,00	2,30	

Geländehöhe: 74,3 müNN
 Rohroberkante: 74,91 müNN

geplante Teiche	gepl. Geländehöhe	Rechtswert	Hochwert	Mittelwert	ØApril	ØJahr	ØOkt.
Teich 1	74,75	4403041	5796143	1,44	0,95	0,47	
Teich 2	75,00	4403074	5796130	Mittelwert ohne Extremwerte	1,39	0,93	0,47
				Angenommene Werte für Anlage neuer Teiche	1,40	0,95	0,50

	Teich 1			Teich 2		
	Wasserstand Frühjahr	Wasserstand Herbst	angenomm. Jahresmittel	Wasserstand Frühjahr	Wasserstand Herbst	angenomm. Jahresmittel
Geändehöhe	74,75			75,00		
angenommener Wasserstand unter Gelände	-0,5	-1,4	-0,95	-1,4	-0,5	-0,95
angenommener Wasserspiegel	74,25	73,35	73,80	73,60	74,50	74,05
Teichzwischenhöhe				73,50		
Wassertiefe				0,10	1,00	0,55
tiefster Punkt	73,25			72,50		
Wassertiefe	1,00	0,10	0,55	1,10	2,00	1,55