



nördlich BAB2 ist eine Befahrung ohne lastverteilende Maßnahmen möglich, da keine verdichtungsempfindlichen Böden vorhanden sind

Wiederherstellung zweier natürlicher Teiche durch Entschlammung

Legende

- - - Planungsgebiet
- geplante Gewässerverlegung
- geplante Bruchkanten
- Gewässerachse
- ▣ lastverteilende Maßnahmen (Baustraßen) / Rekultivierung (Auflockerung) / Baustelleneinrichtung
- ▣ Einbau nach getrennten Bodenschichten
- ▣ flache Auflockerung nicht verdichtungsempfindlicher Böden
- ▣ Vermeidung von Befahrung geplanter Pflanzflächen
- ▣ Bodenaushub ohne Rekultivierung (Rohboden; Sukzession; Einbau Kies, Wasserbausteine und Totholz)
- ▣ Rekultivierung sonstiger in Anspruch genommener Flächen

Vorhabenträger:

Wasserverband Mittlere Oker
Eisenbütteler Straße 22/23
38122 Braunschweig



Planverfasser:

HGN Beratungsgesellschaft mbH
Celler Straße 66
38114 Braunschweig
braunschweig@hgn-beratung.de



Projektbezeichnung:

Renaturierung der Schunter bei Rühme

Planbezeichnung:

Bodenschutzplan

Lagebezug: UTM32N

Höhenbezug: DHHN92

	Datum	Name	Unterschrift	Projekt-Nr.:	18-215
gez.:	25.11.2020	N. Siemon	gez. Siemon	Anlage:	5
bearb.:	25.11.2020	M. Jünemann	gez. Jünemann	Maßstab:	1 : 5.000
gepr.:	25.11.2020	R. Ladwig	gez. Ladwig	Blatt:	1