HQ_6 Schunter	= 32,66 m³/s
Q Sandbach	= 1,65 m³/s

Station [m]	BOK li [mNN]	BOK re [mNN]	HQ_6 - Plan [mNN]	HQ_6 - Ist [mNN]	Sohle - Ist [mNN]	Länge [m]	Δ h [cm]
14+000	71.44	71.91	71.70	71.70	68.69	200	±0
14+200	71.61	71.47	71.77	71.77	69.04	200	±0
14+400	71.93	71.46	71.87	71.87	68.99	200	±0
14+600	71.86	71.44	71.92	71.92	68.92	200	±0
14+800	71.90	71.88	72.02	72.03	69.05	200	-1
15+000	71.92	71.93	72.11	72.13	69.18	200	-2
15+200	71.91	72.27	72.27	72.30	69.47	200	-3
15+400	72.07	71.78	72.34	72.34	69.48	200	±0
15+600	72.17	72.38	72.38	72.37	69.30	200	±0
15+800	72.40	72.66	72.40	72.42	69.87	200	-2
16+000	72.37	72.40	72.48	72.55	69.98	200	-7
16+200	72.35	72.70	72.63	72.66	69.93	200	-3
16+400	72.45	72.77	72.75	72.75	69.97	200	±0
16+490							
16+600	72.67	72.72	72.99	72.99	69.99	200	±0
16+800	72.85	72.66	73.12	73.13	70.26	200	-1
17+000	72.64	73.10	73.21	73.24	70.61	55	-3
17+055			73.25	73.26	70.86	25	-1
17+080			73.24	73.26	70.93	120	-2
17+200	73.24	73.40	73.33	73.36	70.38	55	-3
17+255			73.38	73.40	70.42	145	-2
17+400	73.31	73.48	73.50	73.56	70.46	200	-6
17+600	74.25	73.64	73.64	73.75	70.99	200	-11
17+800	73.73	73.55	73.75	73.85	71.12	135	-10
17+935			73.83	73.96	71.32	65	-13
18+000	73.86	73.93	73.90	74.02	71.55	60	-12
18+060			74.07	74.16	71.65	140	-9
18+200	74.07	74.25	74.17	74.21	71.48	200	-4
18+240							
18+400	74.40	74.40	74.43	74.44	71.52	200	±0
18+600	74.70	74.54	74.70	74.67	71.67	200	3
18+800	74.30	74.47	74.91	74.88	71.87	200	3
19+000	74.25	74.55	74.99	74.96	71.89	200	3
19+200	74.60	74.50	75.15	75.14	72.46		1

Legende:

- Böschungsoberkante links (BOK li)
- Böschungsoberkante rechts (BOK re)
- HQ_6 - Planzustand
- HQ_6 - Istzustand
- Sohle - Istzustand (Schunter)

Höhenangaben in mNN

AUFTRAGGEBER:

Stadt Braunschweig
FB Stadtplanung und Umweltschutz
Abt. Umweltschutz
Untere Naturschutzbehörde

Ingenieurgesellschaft
Prof. Dr.-Ing. E. Macke mbH
Braunschweig • Dessau
38112 Braunschweig, Am Hafen 22, Tel.-Nr. 0531/31038-0

Renaturierung der Schunteraue im Bereich Hondelage/Dibbersdorf - 2D-Berechnungen -

	Datum	Name
Bearbeitet	29.01.2008	Dr. Schulze
Maßstab	1 : 5.000/25	
Anlage	1	

Längsschnitt in Schunterachse Wasserspiegellage HQ_6

Schunter-LS-HQ6-R8.dwg