HQ_{100} Schunter	= 57,30 m³/s
Q Sandbach	= 2,90 m³/s

Station [m]	BOK li [mNN]	BOK re [mNN]	HQ_{100} - Plan [mNN]	HQ_{100} - Ist [mNN]	Sohle - Ist [mNN]	Δ h [cm]
14+000	71.44	71.91	72.02	72.02	68.69	±0
14+200	71.61	71.47	72.09	72.09	69.04	±0
14+400	71.93	71.46	72.19	72.19	68.99	±0
14+600	71.86	71.44	72.23	72.23	68.92	±0
14+800	71.90	71.88	72.30	72.29	69.05	1
15+000	71.92	71.93	72.38	72.38	69.18	±0
15+200	71.91	72.27	72.53	72.54	69.47	-1
15+400	72.07	71.78	72.60	72.60	69.48	±0
15+600	72.17	72.38	72.63	72.63	69.30	±0
15+800	72.40	72.66	72.66	72.66	69.87	±0
16+000	72.37	72.40	72.75	72.77	69.98	-2
16+200	72.35	72.70	72.88	72.88	69.93	±0
16+400	72.45	72.77	72.98	72.96	69.97	2
16+490						
16+600	72.67	72.72	73.33	73.29	69.99	4
16+800	72.85	72.66	73.44	73.42	70.26	2
17+000	72.64	73.10	73.53	73.53	70.61	±0
17+055			73.57	73.56	70.86	1
17+080			73.59	73.58	70.93	1
17+200	73.24	73.40	73.64	73.64	70.38	±0
17+255			73.69	73.67	70.42	2
17+400	73.31	73.48	73.81	73.82	70.46	-1
17+600	74.25	73.64	73.90	73.97	70.99	-7
17+800	73.73	73.55	74.00	74.06	71.12	-6
17+935			74.08	74.15	71.32	-7
18+000	73.86	73.93	74.16	74.19	71.55	-3
18+060			74.34	74.39	71.65	-5
18+200	74.07	74.25	74.42	74.41	71.48	1
18+240						
18+400	74.40	74.40	74.62	74.60	71.52	2
18+600	74.70	74.54	74.91	74.89	71.67	2
18+800	74.30	74.47	75.15	75.15	71.87	±0
19+000	74.25	74.55	75.26	75.26	71.89	±0
19+200	74.60	74.50	75.45	75.45	72.46	±0

Länge [m]: 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 55 | 25 | 120 | 55 | 145 | 200 | 200 | 135 | 65 | 60 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200

Legende:

- Böschungsoberkante links (BOK li)
- Böschungsoberkante (BOK re)
- HQ_{100} - Planzustand
- HQ_{100} - Istzustand
- Sohle - Istzustand (Schunter)

Höhenangaben in mNN

AUFTRAGGEBER:

Stadt Braunschweig
FB Stadtplanung und Umweltschutz
Abt. Umweltschutz
Untere Naturschutzbehörde

Ingenieurgesellschaft
Prof. Dr.-Ing. E. Macke mbH
Braunschweig • Dessau
38112 Braunschweig, Am Hafen 22, Tel.-Nr. 0531/31038-0

Renaturierung der Schunteraue im Bereich Hondelage/Dibbersdorf - 2D-Berechnungen -

	Datum	Name
Bearbeitet	29.01.2008	Dr. Schulze
Maßstab	1 : 5.000/25	
Anlage	3	

Längsschnitt in Schunterachse Wasserspiegellage HQ_{100}

Schunter-LS-HQ100-P.IO.dwg